**ZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH**
**Ul. PUŁASKIEGO 26A, 16-400 SUWAŁKI**
NIP 844-000-45-03, REGON 790006404, KRS 0000153492
e-mail: sekretariat@zsm.suwalki.pl tel. 87 566 70 94
E-Adres AE:PL-32371-92030-WBBJJ-14

Suwałki dn. .09.2026 r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE
wykonanie robót budowlanych
**„Remont klatki schodowej w budynku przy ul. E. Plater 39 w Suwałkach”**

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach zaprasza do złożenia ofert na realizację robót budowlanych zgodnie z opisem zadań określonych w dokumentacji przetargowej.

1. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia, doświadczenie i wiedzę niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
2) posiadają aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące prowadzenie działalności w zakresie robót budowlanych;
3) nie zalegają z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z należnymi podatkami;
4) wobec Oferenta nie toczy się postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wskazanych warunków należy dołączyć do oferty przetargowej.

2. Informacje dodatkowe

1) Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja przetargowa oraz przedmiary robót.
2) Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i poglądowy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu, dokonania własnych obmiarów oraz sporządzenia kosztorysu ofertowego.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierownika budowy lub kierownika robót posiadającego wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.
4) Nadzór inwestorski (Inspektora Nadzoru) nad realizacją robót zapewnia Zamawiający.
5) Wykonawca zapewnia na własny koszt wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt, transport oraz pracowników niezbędnych do wykonania zamówienia.
6) Koszty zagospodarowania, wywozu i utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji robót ponosi Wykonawca.
7) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie prowadzonych prac oraz do zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi Oferentami oraz prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez obowiązku zwrotu kosztów przygotowania oferty.

3. Termin realizacji

**Realizacja zamówienia: II połowa roku 2027**

4. Sposób złożenia oferty

**Oferty w formie kosztorysu, należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 30.09.2026 r do godz. $13^{00}$**

5. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. Zabezpieczenie przed zabrudzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejących podłóg, schodów, stolarki drzwiowej i okiennej oraz innych elementów wyposażenia znajdujących się w obrębie prowadzonych prac.
2. Usunięcie istniejących powłok z farby olejnej poprzez ich mechaniczne zeskrobanie i zeszlifowanie ze ścian, filarków oraz policzków schodów. Powierzchnie należy przygotować do wykonania nowych warstw wykończeniowych.
3. Usunięcie nierówności i sfalowań powierzchni ścian poprzez miejscowe skucie wystających fragmentów tynku oraz likwidację istniejących zaokrągleń na styku ścian i sufitów, w celu uzyskania możliwie prostych i równych krawędzi.
4. Wykucie z muru istniejących ościeżnic drzwi prowadzących do piwnicy oraz dostawa i montaż nowych stalowych drzwi technicznych o wymiarach 80 × 200 cm wraz z ościeżnicą. Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia 25 kompletów kluczy dla mieszkańców.
5. Wykucie istniejących drzwiczek rewizyjnych instalacji elektrycznej oraz dostawa i montaż nowych metalowych drzwiczek rewizyjnych w kolorze białym, wyposażonych w zamek trójkątny.
6. Uzupełnienie ubytków tynku, w szczególności powstałych w wyniku wymiany drzwiczek rewizyjnych, usuwania nierówności ścian oraz likwidacji zaokrągleń na połączeniach ścian i sufitów. Do uzupełnienia należy stosować tynk odpowiedni do podłoża, np. typu MP 75. Powierzchnie należy przygotować w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie kolejnych warstw wykończeniowych.
7. Montaż nowych aluminiowych narożników tynkarskich na wszystkich wymagających tego narożach i krawędziach, w szczególności na narożach ścian, podciągów, wnękach drzwiowych i okiennych, krawędziach biegów schodowych oraz w strefie cokolików ścian i schodów.
8. Zagruntowanie przygotowanych powierzchni:
   a) powierzchni po istniejącej lamperii – preparatem gruntującym typu Cerplast lub równoważnym,
   b) powierzchni powyżej lamperii – preparatem gruntującym głęboko penetrującym typu Atlas Uni-Grunt lub równoważnym.
9. Wykonanie dwukrotnego szpachlowania ścian i sufitów, wraz z wykonaniem niezbędnych prac przygotowawczych i szlifowaniem powierzchni. W przypadku wystąpienia kolizji z oprawami oświetleniowymi należy uwzględnić ich czasowy demontaż oraz ponowny montaż po zakończeniu prac.
10. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego o uziarnieniu 1,5 mm na ścianach do wysokości 1,50 m, z uwzględnieniem cokolików ścian i schodów. Tynk mozaikowy należy również wykonać na policzkach schodów oraz na pasie o wysokości 5 cm wzdłuż spodów biegów schodowych, a także we wszystkich miejscach, w których obecnie występuje lamperia olejna. Kolorystyka tynku mozaikowego zostanie ustalona z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.
11. Ściany powyżej lamperii oraz sufity należy po uprzednim przygotowaniu i gruntowaniu dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym.
12. Uporządkowanie istniejących instalacji teletechnicznych i elektrycznych znajdujących się na klatce schodowej, w szczególności:
    a) uporządkowanie przewodów oświetleniowych, telewizyjnych i internetowych oraz ich prowadzenie w estetycznych korytkach kablowych,
    b) demontaż istniejących, nieestetycznych lub nieużytkowanych korytek kablowych,
    c) usunięcie starych, luźnych i niepodłączonych przewodów, o ile ich funkcja lub właściciel nie zostanie wskazany,
    d) zaślepienie nieużytkowanych puszek elektrycznych,
    e) wykonanie niezbędnych przewiertów przez stropy w celu prawidłowego prowadzenia instalacji,
    f) demontaż i likwidację zbędnych skrzynek oraz elementów instalacyjnych.

Przy kalkulacji oferty Wykonawca powinien uwzględnić możliwość wystąpienia konieczności przełożenia przewodów telewizji i Internetu do nowych korytek kablowych. Prace te, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania remontu i uporządkowania instalacji, należy uwzględnić w cenie ofertowej, niezależnie od tego, który lokalny operator jest właścicielem danego przewodu.

13. W szybie windowym należy wykonać niezbędne prace ślusarskie polegające na przespawaniu i podniesieniu istniejących balustrad do wysokości nie mniejszej niż 110 cm, z zachowaniem wymaganej stateczności i prawidłowego zamocowania.
14. Wszystkie istniejące balustrady należy oczyścić z zabrudzeń, korozji oraz łuszczących się powłok malarskich, odpowiednio przygotować podłoże, a następnie dwukrotnie pomalować farbą przeznaczoną do elementów metalowych. Kolorystyka zostanie ustalona z Zamawiającym.
15. Na pochwytach balustrad należy zamontować nowe listwy poręczowe z PCV. Kolorystyka zostanie ustalona z Zamawiającym.
16. Wymienić na nowe wszystkie przyciski dzwonków do mieszkań znajdujące się na remontowanej klatce schodowej.
17. Istniejące grzejniki oraz rury zasilające grzejniki należy oczyścić, odpowiednio przygotować i pomalować. Kolorystyka powinna odpowiadać kolorystyce przyjętej dla balustrad, po jej uzgodnieniu z Zamawiającym.
18. W zejściu do piwnicy należy:
    a) odpowiednio przygotować i zagruntować podłoże,
    b) wykonać warstwę kleju z zatopioną siatką z włókna szklanego na całej wysokości ścian,
    c) wykonać na przygotowanej powierzchni tynk mozaikowy w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym,
    d) sufity wyszpachlować i dwukrotnie pomalować farbą w kolorze białym.
19. Po zakończeniu wszystkich prac należy usunąć folie i inne zabezpieczenia, dokładnie posprzątać klatkę schodową oraz doprowadzić wszystkie pomieszczenia i powierzchnie objęte robotami do stanu umożliwiającego ich użytkowanie.
20. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania, wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z załadunkiem, transportem i zagospodarowaniem odpadów należy uwzględnić w cenie ofertowej.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, prawidłowość i kompletność wykonania robót oraz za ich zgodność z niniejszym OPZ, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami i zaleceniami producentów zastosowanych materiałów.
2. Wszystkie roboty należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przebywających na terenie prowadzonych prac.
3. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót oraz utrzymywania porządku na terenie budowy przez cały okres realizacji prac.
4. Materiały i elementy pochodzące z rozbiórek należy usuwać na bieżąco. Odpady należy składować w przeznaczonych do tego kontenerach lub innych odpowiednich miejscach i pojemnikach. Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadów luzem na terenie prowadzonych robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla mieszkańców, z zachowaniem obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
6. Wszelkie uszkodzenia istniejących elementów budynku powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.
7. Przed zastosowaniem materiałów wykończeniowych ich kolorystyka i rodzaj, w zakresie wskazanym w OPZ jako wymagający uzgodnienia, podlegają akceptacji Zamawiającego.

## 7. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych

1. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Materiały i wyroby należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją techniczną oraz zaleceniami producenta.
3. Zastosowane wyroby powinny posiadać wymagane prawem oznakowania, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty wymagane dla danego rodzaju wyrobu.
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość, pochodzenie oraz dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania.
5. Nie dopuszcza się stosowania materiałów uszkodzonych, przeterminowanych, niewiadomego pochodzenia lub niespełniających wymagań określonych przez producenta i obowiązujące przepisy.
6. W przypadku wskazania w OPZ nazwy handlowej materiału lub produktu, wskazanie to należy traktować jako określenie oczekiwanych właściwości i standardu materiału. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, posiadających parametry techniczne i użytkowe nie gorsze od wskazanych.

## 8. Cena ofertowa

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty robocizny, materiałów, transportu, dostaw, sprzętu, zabezpieczenia powierzchni, prac pomocniczych, demontaży i ponownych montaży, wywozu i zagospodarowania odpadów, a także uporządkowania miejsca prowadzenia robót. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one odrębnie wyszczególnione w przedmiarze, lecz wynikają z zakresu robót określonego w niniejszym OPZ.

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRZEDMIAR:** | | | | | |
| **1** | | **E. Plater 35** | | | |
| 1.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | | |
| | | 126,8 | m2 | 126,800 | |
| | | | | RAZEM | **126,800** |
| 1.2 | KNR 19-01 0832-04 | Zabezpieczenie stolarki folią | m2 | | |
| | | 50,08 | m2 | 50,080 | |
| | | | | RAZEM | **50,080** |
| 1.3 | KNR 13-23 0501-01 | Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby - zeskrobanie lamperii na ścianach i policzkach schodów | m2 | | |
| | | 157,16 | m2 | 157,160 | |
| | | | | RAZEM | **157,160** |
| 1.4 | KNR 13-23 0501-01 | Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby - likwidacja sfazowań i nierówności powyżej lamperii i sufity | m2 | | |
| | | 356,62 * 20% | m2 | 71,324 | |
| | | | | RAZEM | **71,324** |
| 1.5 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - wyrównanie nierówności tynkiem - przyjęto 5% | m2 | | |
| | | 17,83 | m2 | 17,830 | |
| | | | | RAZEM | **17,830** |
| 1.6 | KNR AT-31 0505-01 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - lamperie - grunt z piaskiem | m2 | | |
| | | 157,16 | m2 | 157,160 | |
| | | | | RAZEM | **157,160** |
| 1.7 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian powyżej lamperi + sufity | m2 | | |
| | | 356,62 | m2 | 356,620 | |
| | | | | RAZEM | **356,620** |
| 1.8 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - szpachlowanie ścian i sufitów<br>Krotność = 2 | m2 | | |
| | | 513,78 | m2 | 513,780 | |
| | | | | RAZEM | **513,780** |
| 1.9 | KNR 0-33 0121-01 | Ochrona narożników wypukłych - narożnik aluminiowy | m | | |
| | | 574 | m | 574,000 | |
| | | | | RAZEM | **574,000** |
| 1.10 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | | |
| | | 356,62 | m2 | 356,620 | |
| | | | | RAZEM | **356,620** |
| 1.11 | KNR AT-31 0505-03 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach | m2 | | |
| | | 157,16 | m2 | 157,160 | |
| | | | | RAZEM | **157,160** |
| 1.12 | KNR 19-01 0350-01 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. 1 cegły - przewierty pod kanały kablowe | otwór | | |
| | | 10 | otwór | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | **10,000** |
| 1.13 | KNP 18 0116-03.03 analogia | Ułożenie przewodów o przekroju do 4 mm2 w korytkach - Uporządkowanie kabli w korytkach instalacyjnych pvc 60x110mm. Wykonanie w porozumieniu z dostawcą telewizji i internetu. | m | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | m | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | **15,000** |
| 1.14 | KNP 18 0116-03.03 analogia | Ułożenie przewodów o przekroju do 4 mm2 w korytkach - Uporządkowanie kabli w korytkach instalacyjnych pvc 60x60mm | m | | |
| | | 30 | m | 30,000 | |
| | | | | RAZEM | **30,000** |
| 1.15 | KNP 18 0116-03.03 analogia | Ułożenie przewodów o przekroju do 4 mm2 w korytkach - Uporządkowanie kabli w korytkach instalacyjnych pvc 30x30mm | m | | |
| | | 120 | m | 120,000 | |
| | | | | RAZEM | **120,000** |
| 1.16 | analiza indywidualna | Wymiana drzwiczek do skrzynek elektrycznych 100x50 - 10szt, 100x85- 1 szt | szt | | |
| | | 11 | szt | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | **11,000** |
| 1.17 | | Wymiana włączników dzwonków | szt | | |
| | | 25 | szt | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | **25,000** |
| 1.18 | KNR 19-01 1312-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | **2,000** |
| 1.19 | KNNR 2 1404-04 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm | m | | |
| | | 10 | m | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | **10,000** |
| 1.20 | KNR 13-23 0802-01 | Spawanie stali okrągłej do kształtowników - przespawanie poręczy do wymaganego wymiaru w miejscu na windę - do 110cm | m | | |
| | | 2,25 * 4 * 2 + 3,42 * 4 | m | 31,680 | |
| | | | | RAZEM | **31,680** |
| 1.21 | KNP 02 1313-01.01 | Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy | m | | |
| | | 94 | m | 94,000 | |
| | | | | RAZEM | **94,000** |
| 1.22 | KNP 02 1313-01.02 | Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz | m | | |
| | | 94 | m | 94,000 | |
| | | | | RAZEM | **94,000** |
| 1.23 | KNP 02 1313-01.03 | Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz | m | | |
| | | 94 | m | 94,000 | |
| | | | | RAZEM | **94,000** |
| 1.24 | KNR 4-01 0915-01 analogia | Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plastycznej - wymiana gum na poręczach | m | | |
| | | 92,6 | m | 92,600 | |
| | | | | RAZEM | **92,600** |
| 1.25 | KSNR 3 0703-06 | Wymiana drzwi stalowych - wymiana drzwi do piwnicy + 25 kluczy, drzwi 80 | m2 | | |
| | | 2,5 | m2 | 2,500 | |
| | | | | RAZEM | **2,500** |
| 1.26 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian i sufitów przy zejściu do piwnicy | m2 | | |
| | | 35,5 | m2 | 35,500 | |
| | | | | RAZEM | **35,500** |
| 1.27 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - dwukrotne<br>Krotność = 2 | m2 | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | m2 | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | **7,000** |
| 1.28 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | | |
| | | 7 | m2 | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | **7,000** |
| 1.29 | KNR K-04 0103-07 | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach | m2 | | |
| | | 28,5 | m2 | 28,500 | |
| | | | | RAZEM | **28,500** |
| 1.30 | KNR 0-33 0121-01 | Ochrona narożników wypukłych z siatką | m | | |
| | | 19,25 | m | 19,250 | |
| | | | | RAZEM | **19,250** |
| 1.31 | KNR AT-31 0505-01 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach | m2 | | |
| | | 28,5 | m2 | 28,500 | |
| | | | | RAZEM | **28,500** |
| 1.32 | KNR AT-31 0505-03 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach | m2 | | |
| | | 28,5 | m2 | 28,500 | |
| | | | | RAZEM | **28,500** |
| 1.33 | | Sprzątanie po wykonanych pracach remontowych, mycie podłóg, okien, drzwi z pozosotałości po remoncie | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | **1,000** |
| 1.34 | | Wywóz i utylizacja odpadów - korytka kablowe, gumy z poręczy, gruz. | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | **1,000** |

.....

.....

.....
Nazwa i adres

## Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu [2] :

**„Remont klatki schodowej w budynku przy ul. E. Plater 39 w Suwałkach”**

.....
podpis

Data: .....

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**ZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH**
**Ul. PUŁASKIEGO 26A, 16-400 SUWAŁKI**
NIP 844-000-45-03, REGON 790006404, KRS 0000153492
e-mail: sekretariat@zsm.suwalki.pl tel. 87 566 70 94
E-Adres AE:PL-32371-92030-WBBJJ-14

# Formularz ofertowy na:

## „Remont klatki schodowej w budynku przy ul. E. Plater 39 w Suwałkach”

| Kwota NETTO | Wartość podatku VAT .....% | Wartość BRUTTO |
|---|---|---|
| | | |

Słownie:

……

……

podpis